PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Rejon Energetyczny Puławy

24-100 Puławy, ul. Sieroszewskiego 6
tel. +48 81 886 39 44, fax: +48 81 886 41 61
e-mail: sekretariat.ol@pgedystrybucja.pl

Puławy, 16-02-2017 r.
17-C3/S/00178

GMINA PUŁAWY
ul. Dęblińska 4
24-100 PUŁAWY

PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na kompletny wniosek o określenie warunków przyłączenia obiektu - oświetlenie drogowe w miejscowości Skoki , nr dz. 495 złożony w dniu 26-01-2017 r., przesyła w załączeniu projekt umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej wraz z warunkami przyłączenia.

Jeżeli akceptują Państwo warunki przyłączenia i projekt umowy, prosimy o podpisanie dwóch egzemplarzy projektu umowy i odesłanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Puławy w celu ich podpisania przez naszych przedstawicieli.

Jednocześnie informujemy, że przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny nie dłużej niż przez okres 60 dni od daty wysłania niniejszego pisma, z zastrzeżeniem zmian wynikających z obowiązującej taryfy i zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego - w tym Ustawy Prawo energetyczne - na dzień zawarcia umowy. Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni, z uwzględnieniem zmian wymienionych powyżej (jeżeli wystąpią) skutkować będzie koniecznością sporządzenia na Państwa wniosek nowego projektu umowy.

Zawarta umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych na zasadach w niej określonych.

Kontakt w sprawie realizacji przyłączenia: Punkt Obsługi Klienta Dystrybucyjnego, tel. +48 81 887 63 49

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Rejon Energetyczny Puławy
Zastępca Dyrektora
Piotr Kozioł

Załączniki:
1. Warunki przyłączenia nr 17-C3/WP/00178 z dnia 16-02-2017 r.
2. Projekt umowy o przyłączenie nr 17-C3/UP/00178 - 2 egz.

Do wiadomości:
1. RE-3

PGE Dystrybucja S.A.

Skoki

UP-2
(wz 15.06.2016)

Nr kontrahenta **0085011**

UMOWA nr 17-C3/UP/00178

o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - oświetlenie drogowe, lokalizacja: gmina Puławy, miejscowość Skoki, dz. nr 495

W dniu 02 MAR. 2017 w m. Puławy pomiędzy PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddział Lublin - Rejon Energetyczny Puławy z siedzibą w 24-100 Puławy, ul. Sieroszewskiego 6, nr tel.: +48 81 886 39 44, fax: +48 81 886 41 61, adres e-mail: sekretariat.ol@pgedystrybucja.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitał zakładowy: 9 729 424 160,00 zł w pełni opłacony, reprezentowana przez:

1. Piotr Kozioł - Z-ca Dyrektora Rejonu Energetycznego Puławy

zwaną w dalszej treści umowy *„PGE Dystrybucja S.A."*,

a **GMINA PUŁAWY**, z siedzibą w Puławy, ul. Dęblińska 4 (kod pocztowy 24-100), wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000000000, NIP 7162801248, REGON 431019922 reprezentowanym w niniejszej umowie przez:

Krzysztof Breziński - Wójt Gminy Puławy

zwanym dalej *„Podmiotem Przyłączanym"*,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej Podmiotu Przyłączanego, zakwalifikowanego do **V grupy przyłączeniowej**, o mocy przyłączeniowej **7 kW**, zgodnie z warunkami przyłączenia nr **17-C3/WP/00178** z dnia **16-02-2017**, stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy.
2. Podmiot Przyłączany określa planowaną ilość pobieranej energii elektrycznej w wysokości 11000 kWh rocznie.
3. Strony ustalają miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe przewodów przyłącza na odejściu od linii zasilającej w kierunku instalacji odbiorcy. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego.
4. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: złącze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy działki.
5. Strony ustalają termin przyłączenia do dnia **16-08-2018 r.**

§ 2

OBOWIĄZKI PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. zobowiązuje się do:

1. wystawienia faktury opłaty za przyłączenie.
2. podania napięcia do miejsca dostarczania energii elektrycznej.
3. zakupu i zainstalowania układu pomiarowo – rozliczeniowego.

§ 3

OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZYŁĄCZANEGO

Podmiot Przyłączany zobowiązuje się do:

1. zrealizowania własnym kosztem i staraniem zadań określonych w warunkach przyłączenia od miejsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w terminie do dnia przyłączenia,
2. niezwłocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczących tytułu prawnego do obiektu będącego przedmiotem przyłączenia,
3. zgłoszenia do dnia przyłączenia gotowości do wykonania przyłączenia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, podpisane przez wykonawcę instalacji i Podmiot Przyłączany. Wzór ww. oświadczenia dostępny jest w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. oraz na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.,

§ 7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunków niniejszej umowy, w następujących przypadkach i wysokościach:
   a) Strony mogą naliczyć kary umowne w wysokości 0,05 % wartości opłaty za przyłączenie brutto, za każdy dzień zwłoki powstałej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu określonego w § 1 ust. 5,
   b) PGE Dystrybucja S.A. może naliczyć odsetki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, za każdy dzień opóźnienia w przypadku nieterminowej płatności wynikającej z niniejszej umowy,
   c) PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku, gdy opóźnienie nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie PGE Dystrybucja S.A.
2. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Stronę umowy przenosi wysokość zastrzeżonej kary umownej, poszkodowana Strona umowy uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych uregulowanych w kodeksie cywilnym.

§ 8
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją tej umowy, strony będą rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożliwości osiągnięcia porozumienia poddadzą pod rozstrzygniecie właściwym sądom powszechnym.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Okres obowiązywania niniejszej umowy do dnia: **16-08-2019 r.**
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Podmiot Przyłączany wyraża zgodę na przekazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawartych w niniejszej umowie innym podmiotom, a w szczególności podmiotom wykonującym prace projektowo – budowlane, w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji niniejszej umowy.
4. Treść powołanych w umowie aktów prawnych jest dostępna na stronie http://isap.sejm.gov.pl/.
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Wykaz załączników do umowy:
Załącznik nr 1 – Warunki przyłączenia nr 17-C3/WP/00178 z dnia 16-02-2017 r.
Załącznik nr 2 – Harmonogram przyłączenia
Załącznik nr 3 – Kalkulacja wstępna opłaty za przyłączenie z dnia 16-02-2017 r.

Podpisy stron umowy

Podmiot Przyłączany
(czytelny podpis)

PGE Dystrybucja S.A.
(czytelny podpis)

WÓJT GMINY PUŁAWY
mgr Krzysztof Brzeziński

GMINA PUŁAWY
ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy
tel. 81 887 41 21
fax 81 887 41 22
NIP 716-280-12-48, REG. 431019922

Załącznik nr 2
Harmonogram przyłączania
do warunków przyłączenia i umowy

1. Dotyczy

Nr Kontrahenta PNO:	0085011
Nr warunków przyłączenia:	17-C3/WP/00178
Nr umowy o przyłączenie	17-C3/UP/00178
Podmiot Przyłączany:	GMINA PUŁAWY
Obiekt:	oświetlenie drogowe
Lokalizacja:	Gmina: Puławy Miejscowość: Skoki Nr działki: 495

2. Harmonogram realizacji przyłączenia

Lp.	Etap realizacji	Termin realizacji
1.	Prace projektowe	Do 6 miesięcy przed terminem przyłączenia
2.	Dostarczenie do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę obiektu wymienionego w nagłówku umowy, lub innego dokumentu wymaganego ustawą Prawo budowlane	nie dotyczy
3.	Realizacja robót budowlanych i odbiór robót	Do 14 dni przed terminem przyłączenia
4.	Zgłoszenie gotowości instalacji Podmiotu przyłączanego do przyłączenia	Do terminu przyłączenia
5.	Zawarcie umowy kompleksowej lub dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej	Do 30 dni od terminu przyłączenia
6.	Termin przyłączenia	16-08-2018
7.	Termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji	nie dotyczy

Sporządził:

Zatwierdził:

WÓJT GMINY PUŁAWY
mgr Krzysztof Brzeziński

GMINA PUŁAWY
ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy
tel. 81 887 41 21
fax 81 887 41 22
NIP 716-200-12-48, REG. 431019922

Zastępca Dyrektora
Piotr Kozak

Załącznik nr 3
do umowy nr 17-C3/UP/00178 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

Kalkulacja wstępna opłaty za przyłączenie z dnia 16-02-2017 r.

Nr Kontrahenta:	0085011
Nr warunków przyłączenia:	17-C3/WP/00178
Nr umowy o przyłączenie:	17-C3/UP/00178
Podmiot Przyłączany:	GMINA PUŁAWY
Obiekt:	oświetlenie drogowe
Lokalizacja:	Gmina: Puławy Miejscowość: Skoki Nr działki: 495

Opłatę za przyłączenie wg stawek ryczałtowych oblicza się według wzoru:

$$O_p = S_p * P_p + S_L * L$$

gdzie poszczególne symbole zgodnie z „Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A." oznaczają:

Grupa przyłączeniowa	S_p – stawka opłaty [zł/kW]	
	za przyłącze napowietrzne	za przyłącze kablowe
V		59,37
O_p – opłata za przyłączenie [zł] P_p – moc przyłączeniowa, 7,00 [kW] L – długość przyłącza powyżej 200 mb [m] L = 0 gdy długość przyłącza nie przekracza 200 mb S_L – stawka opłaty za każdy metr powyżej 200 m długości przyłącza 33,45 zł/m		

O_p = **415,59 zł**
Opłata za przyłączenie (netto): **415,59 zł**
Opłata za przyłączenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Sporządził:

Zatwierdził:

WÓJT GMINY PUŁAWY
mgr Krzysztof Brzeziński

GMINA PUŁAWY
ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy
tel. 81 887 41 21
fax 81 887 41 22
NIP 716-200-12-40, REG. 431010922

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział w [illegible]
Rejon Energetyczny Puławy

PGE Dystrybucja S.A.

Puławy, 16-02-2017 r.
17-C3/S/00178
Załącznik nr 1 do Umowy nr 17-C3/UP/00178 *o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej*

GMINA PUŁAWY
Puławy
ul. Dęblińska 4
24-100 PUŁAWY

Warunki przyłączenia nr 17-C3/WP/00178 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Puławy, miejscowość Skoki, nr dz. 495

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 26-01-2017, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: słup nr 5 w linii nN 30536 Skoki.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski prądowe przewodów przyłącza na odejściu od linii zasilającej w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przyłączeniowa: 7,00 kW – zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przyłącza: kablowe. Przyłącze będzie na majątku inwestora.
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
   5.1. przyłączenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
   6.1. wybudować oświetlenie drogowe kablowe. Rodzaj słupów i opraw wg ustaleń inwestora. Punkt zapalania oświetlenia drogowego i układ pomiarowy wykonać w rozdzielnicy oświetleniowej przystosowanej do zamknięcia w systemie Master-Key. Sterowanie za pomocą zegara astronomicznego oraz ręcznie. Rozdzielnicę zasilić kablem ze słupa nr 5 zasilanego z ST Skoki. Opracować projekt
7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: złącze kablowo-pomiarowe nN w zlokalizowane w miejscu dostępnym dla obsługi.
8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
   8.1. zastosować bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej. Układ pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,
   8.2. układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania dla kategorii C1 określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej" (IRiESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.",

8.3. licznik energii elektrycznej powinien posiadać klasę dokładności nie gorszą niż A lub 2 dla energii czynnej,

8.4. wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowego energii elektrycznej muszą być przystosowane do plombowania.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:

9.1. wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 16[A] usytuować w złączu kablowo-licznikowym,

10. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż tg ϕ = 0,4.

12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
- realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń. Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

Warunki przyłączenia opracował:

Piotr Perżyło

Tabelka do obliczenia impedancji pętli zwarcia				
Moc transformatora	100	Bezpiecznik		80
Długość kabla **AL**	0	0	0	0
Przekrój kabla **Al**	25	50	120	240
Długość przewodów **AL**	0	135	0	0
Przekrój przewodu fazowego	25	35	50	70
Przekrój przewodu neutralnego	25	50	50	70
Długość przewodu **AsXSn**	0	0	0	0
Przekrój przewodu **AsXSn**	25	35	50	70
Impedancja	**0,2719**	**Ω**		
Impedancja rzeczywista	**0,3399**	**Ω**		
Prąd zwarcia	**676,67**	**A**		
Nr ST	**30536**	wsp. **k** bezp.	**2,5**	

Iw = k x Ib

Iw= 200 A

STAROSTWO POWIATOWE
w Puławach
Wydział Geodezji
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
24-100 Puławy, Al. Królewska 19

Puławy, dn.30.08.2017 r.

PROTOKÓŁ NR GN.ZUD.6630.2.24.2017
z narady koordynacyjnej
Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Puławach w dniu 30.08.2017r.

Przedmiot uzgodnienia: sieć oświetlenia drogowego
Lokalizacja obiektu: obr. Skoki dz. 506 i inne gm. Puławy
Wnioskodawca: USŁUGI PROJEKTOWE Kazimierz Kąkol ul. Mickiewicza 26/6, 24-100 Puławy
Inwestor: Gmina Puławy ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy
Przewodniczący narady: Zbigniew Brzeziński – kierownik ZUDP

Lp.	Instytucja	Imię i Nazwisko Podpis	Uwagi i stanowiska uczestników narady
1	Wydział Architektury i Budownictwa Starostwo Powiatowe w Puławach	Andrzej Szymajda	BEZ UWAG
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	nieobecny	
3	Urząd Gminy Puławy	Aleksandra Zakrzewska ..... Rafał Szczepaniak –	BEZ UWAG
4	Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w Lublinie ul. Chodźki 10	Sławomir Rusek narada przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej	Załącznik nr 1
5	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Rejon Energetyczny Puławy	Andrzej Bajdowski	BEZ UWAG

Stwierdzam zgodność z oryginałem

01.09.2017
data

Z up. STAROSTY
ZBrzeziński
podpis
Zbigniew Brzeziński
Przewodniczący Zespołu
ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROTOKOŁU GN. ZUD. 6630. 2. 24. 2017

Zbigniew Brzeziński

Od: * EiSI_Paszportyzacja_Lublin - Hurt <EiSI_Paszportyzacja_Lublin@orange.com>
Wysłano: czwartek, 31 sierpnia 2017 09:24
Do: brzezinski@pulawy.powiat.pl
DW: * EiSI_Paszportyzacja_Lublin - Hurt
Temat: FW: puławski_narada koordynacyjna GN.ZUD.6630.2.24.2017
Załączniki: projekt 2.24.2017.pdf; wniosek 2.24.2017.pdf

Ważność: Wysoka

Opiniujemy projekt na następujących warunkach:

- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004
- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno–budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
- w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze ul. Chodźki 10, 20-092 Lublin skrzynka funkcyjna: ***EiSI_paszportyzacja_Lublin@orange.com***
- przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
- każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);
Pozdrawiam.

orange
Sławomir Rusek, Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze
Dostarczanie i Serwis Usług, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 1-Łódź
Tel.: +48 81 718 14 58, **Kom.: +48 510 047 952**
Orange Polska, Witolda Chodźki 10, 20-093 Lublin
www.orange.pl

From: Zbigniew Brzeziński [mailto:brzezinski@pulawy.powiat.pl]
Sent: Tuesday, August 29, 2017 2:09 PM
To: * EiSI_Paszportyzacja_Lublin - Hurt
Subject: puławski_narada koordynacyjna GN.ZUD.6630.2.24.2017

Stwierdzam zgodność z oryginałem

01.09.2017 data

Z up. STAROSTY
podpis
Zbigniew Brzeziński
Przewodniczący Zespołu
ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Zbigniew Brzeziński
Przewodniczący Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

GMINA PUŁAWY
ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy
tel. 81 887 41 21
fax 81 887 41 22
NIP 716-280-12-48, REG. 431019922

Puławy, dnia 5 września 2017 r.

OŚWIADCZENIE

Na potrzeby dokumentacji projektowej "Budowa trzech słupów oświetleniowych wraz z lampami przy drodze gminnej dz. ewid. nr 495 w miejscowości Skoki", oświadczam, że Gmina Puławy jest właścicielem drogi oznaczonej nr ewid. 495 położonej w obrębie ewidencyjnym Skoki.

WÓJT GMINY PUŁAWY
mgr Krzysztof Brzeziński

Puławy, wrzesień 2017r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

OBIEKT :	**WYDZIELONE OŚWIETLENIE DROGOWE**	
INWESTOR :	**GMINA PUŁAWY** **UL. DĘBLIŃSKA 4 , 24-100 PUŁAWY**	
PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU:	**BUDOWA WYDZIELONEJ LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO**	
ADRES OBIEKTU	**m. SKOKI - droga gminna** **dz. nr 495; 506; 507; 508; 509; 510; 511; 512; 513; 514; 515** **Obręb 061409 Puławy** **Jedn. ewid. 061409_2 gm. Puławy**	
BRANŻA :	**ELEKTRYCZNA**	*Podpis*
PROJEKTANT:	mgr inż. Stanisław Ryczek Upr. Bud. 2112/Lb/93	
SPRAWDZAJĄCY:		

W odniesieniu do art. 20 ustęp 4 z dnia 07.07.1994r – Prawo Budowlane oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z wymogami ustawy, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.