

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 4-01 0354-05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
			0,8 * 2,06 * 17	m ²	28,016	
					RAZEM	28,016
2 d.1	KNR 4-01 0313-02 analogia		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek-wykonanie bruzd pod nadproża z kątowniki stalowe	m ³		
			1,5 * 0,06 * 0,06 * 17 * 2	m ³	0,184	
					RAZEM	0,184
3 d.1	KNR 4-01 0313-04 analogia		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzeniem kątowników 60c60x5 po obu stronach ze skręceniem na 2 śruby fi 12	m		
			1,5 * 34	m	51,000	
					RAZEM	51,000
4 d.1	KNR 4-01 0349-02		Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-poszerzenie otworów i podkucie nadproży	m ³		
			0,4 * 0,2 * 2,06 * 17 + 1,01 * 0,4 * 0,05 * 17	m ³	3,145	
					RAZEM	3,145
5 d.1	KNR 4-04 1101-03 1101-06		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km	m ³		
			poz.4	m ³	3,145	
					RAZEM	3,145
2			MONTAŻ DRZWI			
6 d.2	KNR 2 1103-01		Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
			0,9 * 2,00	m ²	1,800	
					RAZEM	1,800
7 d.2	KNR-W 2-02 1040-01		Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
			0,9 * 2 * 16	m ²	28,800	
					RAZEM	28,800
3			ROBOTY WYKONCZENIOWE			
8 d.3	KNR 2-02 0903-04		Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie	m ²		
			(0,1 * 1,5 * 2 + 0,3 * 2,06 * 2) * 17	m ²	26,112	
					RAZEM	26,112
9 d.3	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-wraz z wykonaniem odmalowania ścian na szerokość 30 cm na stronę	m ²		
			(0,1 * 1,5 * 2 + 0,3 * 2,06 * 2 + (0,3 * 2,4 * 4 + 1,1 * 0,3 * 2)) * 17	m ²	86,292	
					RAZEM	86,292
10 d.3	KNR 4-01 0804-02		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m ² w jednym miejscu	miej. sc.		
			17	miej. sc.	17,000	
					RAZEM	17,000
11 d.3	KNR 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
			2 * 2 * 17	m ²	68,000	
					RAZEM	68,000